

EWO Verwaltungsgebäude, Kerns

Abbrucharbeiten



Bauherr:
Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns

Planung:
Architektur3 AG,

Bauleitung:
Architektur3 AG

Bauzeit:
Mai – August 2021

Auftragsvolumen:
CHF 445'000.00

Arbeiten:

- Rückbau von Unterstand, Pavillion, Anbau, Autoboxen/Garagen und Tankanlagen
- Teilrückbau Trakt B
- Auskernung Trakt A
- Umbauter Raum gem. SIA 11'000 m³
- Beläge 2'000 m²
- Fräsarbeiten 200 m² (Schnittfläche)
- Betonabbruch 3'000 m³



Spezielles:

- Auskernung Verwaltungsgebäude
- Nur noch Stützen/Decken
- Aussergewöhnlich viele Rohrleitungen und Kabel
- Koordination Fräs-/Bohrarbeiten und Abbruch
- Altlastensanierung