

Hochwasserschutz Mehlbach, Engelberg

Gerinneausbau, Baulos 2

Baumeisterarbeiten

**Bauherr:**

Einwohnergemeinde Engelberg

Planung:

Basler & Hofmann Innerschweiz AG, Stansstad

Bauleitung:

Basler & Hofmann Innerschweiz AG, Stansstad

Bauzeit:

September 2013 – Oktober 2015

Auftragsvolumen:

Fr. 1.10 Mio.

(Gesamttotal BL 1, 2, 3 Fr. 3.97 Mio.)

Arbeiten:

Gerinneverbau in sehr steilem Gelände als Raubettgerinne (ca. 30 %) und als Stufen-Becken-System (ca. 70%)

Aushub und Schüttungen ca. 8'000 m³

Blocksteine ca. 13'900 to

4 Brückenbauwerke über Gerinne als Neubau

Diverse Werkleitungsarbeiten

**Spezielles:**

Sehr steiles Gelände

Enge Platzverhältnisse im Bereich der Ferienhaussiedlung

Brückenbau unter Verkehr, d.h. mit einem Provisorium gearbeitet.

